

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน (คุ้มบ้านนายทองใส ธรรมเที่ยง) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๘๐.๗๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

(นายอ่อนสา ไทยแท้)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ บก.๐๑

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน (คุ้มบ้านนายทองใส ธรรมเที่ยง) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๖๕ เมตร ติดตั้งหอถังเหล็กขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ/พาดสาย จำนวน ๒ ต้น รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๙๙,๘๘๐.๗๙ บาท (สี่แสนเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔	จำนวน	๒ แผ่น
๖.๒ แบบ ปร.๕ ก	จำนวน	๑ แผ่น
๖.๓ แบบ ปร.๕ ข	จำนวน	๑ แผ่น
๖.๔ แบบ ปร.๖	จำนวน	๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชาติชาย รัตนสงคราม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภานุวัฒน์ พรมจันทึก	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายบุญฤทธิ์ โพธิ์อยู่	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน (คุ้มบ้านนายทองใส ธรรมเที่ยง) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.1 (ก) ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	499,880.79	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	**499,880.79**	
	ราคากลาง	**499,880.79**	
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตรวจ
(นายชาติชาย รัตนสงคราม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ
(นายชาติชาย รัตนสงคราม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

จ่าเอก เห็นชอบ
(มงคล ชราศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

กรรมการฯ
(นายภานุวัฒน์ พรมจันทึก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ
(นายอ่อนสา ไทยแท้)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

กรรมการฯ
(นายบุญฤทธิ์ โพธิ์อยู่)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

ประเภทงานอาคาร

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน (คุ้มบ้านนายทองใส ธรรมเที่ยง) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปา	382,376.49	1.3073	499,880.79	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	499,880.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย - บาท ต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 499,880.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตรวจ
(นายชาติชาย รัตนสงคราม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ
(นายชาติชาย รัตนสงคราม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

จ่าเอก
(มงคล ชราศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

เห็นชอบ
(นายภานุวัฒน์ พรมจันทึก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

อนุมัติ
(นายอ่อนสา ไทยแท้)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

กรรมการฯ
(นายบุญฤทธิ์ โพธิ์อยู่)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ประเภทงานอาคาร

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน (คุ้มบ้านนายทองใส ธรรมเที่ยง) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

รายละเอียดโครงการ เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 65 เมตร ติดตั้งหอถังเหล็กขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ/พาดสาย จำนวน 2 ต้น รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล ใช้ท่อกรุพีวีซี ขนาด Ø 6" ชั้นคุณภาพ 13.5 ใส่ลึกลงไปถึงชั้นหินแข็ง ต้องทำการทดสอบปริมาณน้ำให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 2.50 ลบ.ม./ชม.								
	-เจาะบ่อบาดาล Ø 6" ความลึก 65 เมตร	65.00	ม.	1,931.62	125,555.30	-	-	125,555.30	
2	งานฐานรากหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ทรงแชมเปญ (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)								
	-งานขุดดิน-ถมกลับ	24.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,376.00	2,376.00	
	-งานทรายหยาบอัดแน่น	2.98	ลบ.ม.	467.28	1,392.49	91.00	271.18	1,663.67	
	-งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	2,112.15	1,288.41	306.00	186.66	1,475.07	
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.30	ลบ.ม.	2,196.26	13,836.44	306.00	1,927.80	15,764.24	
	-งานเหล็กเสริม RB 12 มม.	180.00	กก.	19.29	3,472.20	4.10	738.00	4,210.20	
	-งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	226.49	กก.	19.11	4,328.22	3.30	747.42	5,075.64	
	-งานลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	34.66	450.58	-	-	450.58	
	-งานน็อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวน Ø 25 มม. ยาว 0.85 ม.	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
3	งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากบ่อไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ)								
	-หอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูปทรงแชมเปญ								
	ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 20 ม. รวมค่าติดตั้ง	1.00	ชุด	177,570.09	177,570.09	-	-	177,570.09	
	-เช็ควาล์วขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	550.00	550.00	50.00	50.00	600.00	

(นายภานุวัฒน์ พรมจันทึก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ประเภทงานอาคาร

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน (คุ้มบ้านนายทองใส ธรรมเที่ยง) บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

รายละเอียดโครงการ เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 65 เมตร ติดตั้งหอถังเหล็กขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง

ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ/พาดสาย จำนวน 2 ต้น รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 2"	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	50.00	100.00	1,600.00	
	-ชุดควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	50.00	50.00	2,900.00	
	-เสาล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 20 มม.พร้อมสาย	1.00	ชุด	850.00	850.00	150.00	150.00	1,000.00	
	-แท่งกราวนด์ทองแดง ขนาด Ø 15 มม.ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	-งานพ่นตราสกรีตสัญญลักษณ์ อบต.ห้วยบง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
4	งานประสานท่อประปาจากหอถังเหล็กเก็บน้ำไปยังท่อประธานเดิม								
	-ท่อประธาน พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2" (รวมอุปกรณ์)	35.00	ม.	51.88	1,815.80	5.00	175.00	1,990.80	
5	งานประสานระบบประปาจากบ่อบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ								
	-เดินท่อน้ำดิบ พีวีซี Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	10.00	ม.	51.88	518.80	5.00	50.00	568.80	
6	งานติดตั้งท่อสูบน้ำบาดาล ใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 1/4"	60.00	ม.	39.29	2,357.40	15.00	900.00	3,257.40	
7	งานปักเสาพาดสายไฟฟ้า รวมอุปกรณ์	2.00	ต้น	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
8	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 220 V	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
9	งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	13,568.70	13,568.70	-	-	13,568.70	
รวมค่างานต้นทุน (1-9)								382,376.49	

(นายภานุวัฒน์ พรมจันทึก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน